


DETAL OPASKI I COKOŁU

SKALA 1:20



SC2 TYNK MOZAIKOWY
SIATKA ZATOPIONA W KLEJU
STYROPIAN EKSTRUDOWANY XPS, GR. 8cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PIONOWA Z MAS KMB
RAPÓWKA CEMENTOWA
ISTNIEJĄCE ŚCIANY FUNDAMENTOWE

OP1 KOSTKA BRUKOWA GR. 6 cm UKŁADANA W SPADKU 1%
PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZANA MECHANICZNIE GR. 15 cm
GRUNT RODZIMY

UWAGA:

- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE



Architekci

AB ARCHITEKCI
ALEKSANDRA BURDZANOWSKA-GAWLIK
UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 37
20-706 LUBLIN

ZESPÓŁ AUTORSKI:

BRANŻA:	ARCHITEKTURA	UPR. BUD.	PODPIS:
Projektant:	mgr inż. arch. ALEKSANDRA BURDZANOWSKA-GAWLIK	84/LBOKK/2011	
Sprawdzający:			

MODERNIZACJA STRAŻNICY OSP W KAMIONCE W ZAKRESIE PRZEBUDOWY DACHU ORAZ WYKONANIA INSTALACJI ODGROMOWEJ

DZ. NR EWID. 110/1, 111/1, OBRĘB EWID. 0016 – KAMIONKA
JEDNOSTKA EWID.: 061205_5 OPOLE LUBELSKIE

PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR: GMINA OPOLE LUBELSKIE
ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie

DATA:
08 – 2020

DETAL OPASKI I COKOŁU

nr rys.

SKALA:
1:20

R08