

Opole Lubelskie, dn. 19.02.2019 r.

IPR.271.2.2019

**GMINA  
OPOLE LUBELSKIE**  
24-300 Opole Lubelskie  
ul. Lubelska 4  
NIP 717-173-36-12, REGON 431020026

**WSZYSCY UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA**

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1**

Dotyczy zadania pn: „Dostawa oraz montaż kontenera wraz z dostawą montażem i uruchomieniem urządzenia pomocniczego do kontenera-prasopłuczki dla oczyszczalni ścieków w Opolu Lubelskim”, ogłoszonego w BZP w dniu 14.02.2019 r., nr ogłoszenia 514263-N-2019.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający informuje, że w dniu 15.02.2019 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie do treści SIWZ. Poniżej treść zapytania oraz odpowiedź:

**Zapytanie nr 2**

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Prosimy o określenie wymiarów i kubatury kontenera, oraz podanie ile i jakiej wielkości otworów okiennych ma zawierać.
2. Prosimy o podanie wysokości i szerokości wysypu skratek, oraz sposobu demontażu istniejącej kraty.
3. Czy Zamawiający posiada rysunek sytuacyjny? Czy Zamawiający posiada rysunek z projektem kontenera? Prosimy o ich udostępnienie.

**Odpowiedź na zapytanie nr 2**


- Ad. 1. Zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ „Wymagania dla kontenera na urządzenia – prasopłuczkę i istniejącą kratę”, pkt 3 - Wykonawca musi samodzielnie dobrać kubaturę kontenera tak aby zapewniona została swobodna obsługa urządzeń (krata i prasopłuczka) oraz ewentualny demontaż tych urządzeń a także musi zapewniać miejsce na kontener na skratki. Ilość oraz wielkość otworów okiennych w kontenerze musi zostać dobrana zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego oraz obowiązującymi normami branżowymi i przepisami bhp dla tego typu obiektu.
- Ad. 2. Zamawiający informuje, że wysokość wysypu skratek w istniejącej kratce wynosi 1 220 mm natomiast szerokość wysypu wynosi 270 mm x 270mm. Zamawiający nie dopuszcza demontażu istniejącej kraty hakowej samooczyszczającej. Zgodnie z postanowieniami SIWZ - pkt III „Opis przedmiotu zamówienia” ppkt d) „Zamawiający zastrzega, że wykonywane przez Wykonawcę prace objęte przedmiotem zamówienia, nie mogą utrudniać codziennej eksploatacji zainstalowanej kraty

samooczyszczającej. Dopuszcza się możliwość chwilowego wyłączenia pracy kraty w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.”

- Ad. 3. Zamawiający informuje, że zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania i przedłożenia do akceptacji w terminie 14 dniu od dnia podpisania umowy projektu budowlanego na kontener na kratę i prasopłuczkę oraz projekt technologiczny podłączenia parasopłuczki z istniejącą kartą hakową wraz z instrukcją obsługi i eksploatacji. Zamawiający (OPK Sp. z o.o.) na podstawie przekazanego projektu budowlanego kontenera i projektu technologicznego opracuje we własnym zakresie projekt budowlany zagospodarowania terenu w obszarze lokalizacji kontenera z uwzględnieniem niezbędnych przyłączy oraz uzyska niezbędne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót a następnie wykonana na własny koszt fundamentowanie pod ustawienie kontenera i ewentualnie pod zainstalowane urządzenia oraz wykona przyłącza mediów do tego obiektu. Ponadto Zamawiający informuje, iż nie posiada rysunku sytuacyjnego.

Informuję, że powyższa informacja staje się integralną częścią SIWZ i będzie wiążąca przy składaniu ofert.

W związku z powyższym nie przewiduje się przesunięcia terminu składania ofert.

  
**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Sławomir Plis*